

Piła, 1 marca 2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ Nr 5/2018 na „Budowę pięciu przyłączy ciepłych w Pile” o treści:

1. Przyłącze ul. K. Wielkiego 45

Proszę o wyjaśnienie odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Dalekiej – na całej szerokości ulicy i długości wg. wytycznych w projekcie (nowo ułożona ulica).

- Czy należy frezować całą szerokość ulicy i odtworzyć zgodnie z gwarancjami dla RD Piła?
Odp. Tak (SIWZ pkt. 4.2, Zad. 3, p.pkt. 5 oraz pkt. 10 projektu).

- Po czyjej stronie jest wykonanie projektu organizacji ruchu i opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odp. Po stronie Wykonawcy (SIWZ pkt. 4.2, Zad. 3, p.pkt. 2).

2. Przyłącze do budynku Policji pl. Staszica

- Czy roboty geodezyjne ma wykonać uprawniony przez Policję geodeta (zapis w projekcie)?

Odp. Tak. Musi to być uprawniony geodeta, który zostanie lub został upoważniony do wykonywania robót geodezyjnych na terenie zamkniętym przez komendanta szkoły policji.

- Jak należy rozwiązać wejście do istniejącej studni nad posadzkę przez tuleję pod ławami w budynku Policji?

Odp. Rurociągi preizolowane należy wprowadzić do studzienki w pomieszczeniu węzła poprzez istniejące rury osłonowe DN 200 mm. Następnie z wykorzystaniem kolan hamburskich wyprowadzić rurociągi powyżej poziomu posadzki montując na końcach spawalne zawory odcinające. Na zakończenia rurociągów preizolowanych zastosować end-cap'y z wyprowadzeniem instalacji alarmowej powyżej poziomu posadzki.

3. Przyłącze ul. Mickiewicza

Z uwagi iż przyłącze przebiega przy istniejących drzewach (odeskowanych) czy będzie konieczność wycinki drzew (po wytyczeniu dokładnie będzie wiadomo gdzie biegnie przyłącze)?

Odp. Nie.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Ireneusz Różycki

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURANT

Miroslaw Elicki