














OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D4L	D4M	D5	D6	D7	D8	D9	D10
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-	-	-	EI30+ANTYWŁAM.	-	-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		PORTA	PORTA	PORTA	PORTA	PORTA	PORTA	PORTA	INDYWIDUALNE	PORTA	PORTA	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI													
SCHEMAT													
Wymiary w świetle otworu	So	100	100	100	100	100	100	100	100	90	200	100	100
	Ho	207	207	207	207	200	200	207	207	207	225	200	207
	Sz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary zewnętrzne	H	90	90	90	90	90	90	90	90	80	190	90	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	218	200	200
	L / P	3	2	1	2	4	2	1	1	-	-	2	1
RAZEM		7	2	1	4	4	4	1	2	1	1	3	2
		-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -KONTROLA DOSTĘPU	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -OKUCIA ŁAZIENKOWE -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-WEWNĘTRZNE. TECHNICZNE -POSZYBIE Z STALU OCYNKOWANEJ -OŚCIEŻNICA STALOWA -MALOWANIE PROSZKOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -KONTROLA DOSTĘPU	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -OKUCIA ŁAZIENKOWE -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL L -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -OKUCIA ŁAZIENKOWE -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL M -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -OKUCIA ŁAZIENKOWE -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-DRZWI DO SERWISOWNI -WEWNĘTRZNE, OBIEKTOWE -ANTYWŁAMOWE -ODPORNOŚĆ EI30 -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -KONTROLA DOSTĘPU	-DRZWI UKRYTE W ŚCIENIEJ OBUDOWIE MEBLOWEJ -DRZWI AKUSTYCZNE -SKRZYDŁO LUCOWANE Z OBUDOWĄ -OŚCIEŻNICA DO DRZWI UKRYTYCH -KOLOR SKRZYDŁA JAK OBUDOWA: BIĄŁY POLYSK -ZAMEK MAGNETYCZNY -KONTROLA DOSTĘPU	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-WEWNĘTRZNE. -PORTA -DRZWI AKUSTYCZNE -SKRZYDŁO I DRZWI BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	-WEWNĘTRZNE. -PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T -SKRZYDŁO/OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWE -KOLOR SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:BIĄŁY -ZAMEK MAGNETYCZNY -ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ -DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ O POW. MIN.0.022m² u DOŁU SKRZYDŁA	

OZNACZENIE NA RYSUNKU		S1	S2
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-
PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	
ZESTAWIENIE DRZWI		INDYWIDUALNE	
SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	So Ho	102 2 102 130 2	102 2 130 2
Wymiary zewnętrzne	Sz Hz	190 5 205 5	190 5 205 5
Wymiary w świetle ościeżnicy	S H	90 190	90 190
RAZEM	L / P	-	-
RAZEM	szt.	2	2
		-ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA -LAMINOWANA PŁYTA HPL 12-20mm, KOLOR BIAŁY RAL9010 MAT -OKUCIA I NOŻYKI Z STALI NIERDZEWNEJ -WILGODOODPORNA -PRZEGI PIONOWE WYKONCZONE PROFILAMI PRZYLIGOWYMI -PROFIL DRZWIOWY Z USZCZELKĄ PCV -WYSKOŚĆ ŚCIANKI 2,05m; PRZESMIT NAD PODŁOGĄ 0,15m; -SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA SZER. 0,9m	-ŚCIANKA DZIAŁOWA SYSTEMOWA -LAMINOWANA PŁYTA HPL 12-20mm, KOLOR BIAŁY RAL9010 MAT -OKUCIA I NOŻYKI Z STALI NIERDZEWNEJ -WILGODOODPORNA -PRZEGI PIONOWE WYKONCZONE PROFILAMI PRZYLIGOWYMI -PROFIL DRZWIOWY Z USZCZELKĄ PCV -WYSKOŚĆ ŚCIANKI 2,05m; PRZESMIT NAD PODŁOGĄ 0,15m; -SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA SZER. 0,9m

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI , SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

I ZGODNOŚĆ ILOŚCI SZTUK.

DRZWI DA1 I PRZESZKLENIA NA ODRĘBNYCH RYSUNKACH

Jednostka projektowa

ARCHI-GRAF  
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA, UL. KOSSAKA 110

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z o.o.  
UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNEGO  
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PIŁA

adres zamierzenia budowlanego:

UL. KACZORSKA 20 ,działka 333/12, 64-920 PIŁA  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901\_1 / Pila  
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 / Pila 27

projektant:

mgr inż. arch. Roman Szumny  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sprawdzający:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował:

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

nr rysunku: PW-A-907-17-12

branża: arch.

etap projektowania:

data opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

27.12.2017

skala:

1:50