

Piła, 29 maja 2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 10/2019 na „Przebudowę trzech sieci i budowę dwóch przyłączy ciepłych w Pile” o treści:

Pyt. 1

Jak należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową (ul. Garczyńskiego) na zad. nr 2 ul. Kossaka (różnice SIWZ a decyzja ZDiZ w Pile).

Odp.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej należy wykonać zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ, tj. z rozścielacza.

Pyt. 2

Czy odcinek od pkt. 4 do pkt. 5 leży w terenie zielonym czy parking US. Jak należy przyjąć do wyceny (nie określono nawierzchni przy przekrojach dot. poz. 1 i 2).

Odp.

Zgodnie z rysunkiem nr 1 projektu, przebieg rurociągów wskazany jest w terenie zielonym. Rozpatrując jednak głębokość ułożenia rurociągów (rys. nr 5 projektu), w zależności od szerokości planowanego do wykonania wykopu, Wykonawca powinien mieć na uwadze ewentualny demontaż i ponowny montaż krawężników betonowych.

Pyt. 3

Dot. zadania nr 5: Jak należy odtworzyć teren na odc. 6-7?

Odp.

Istniejący grunt stanowiący nawierzchnię drogi należy zebrać. Po zasypaniu wykopów, grunt należy ułożyć i odpowiednio zagęścić.

Pyt. 4

Jakie należy przyjąć podbudowy i jakie grubości na zad. nr 1?

Odp.

Podbudowę pod parkingami wykonać z tłucznią warstwą o grubości 25 cm. Betonowe płytki i kostki chodnikowe ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej (wymieszanej w stosunku 1:8) grubość 3-5 cm, pod którą należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego lub mieszankę żwirowo – piaskową o grubości 15 cm.

Pyt. 5

Wykonawca z uwagi na powyższe prosi o przesunięcie terminu złożenia ofert.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych d/s techniczno-eksploatacyjnych
Ireneusz Różycki
Dyrektor
PROKURENT

Mirostaw Elicki