

23.11.2016 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 17/2016 na „Budowę dwóch przyłączy ciepłych w Pile”, w zakresie: Zad. nr 1. Budowa przyłącza ciepłego do budynku biurowego przy ulicy 14-go lutego 27, o treści:

1. *Z uwagi na prowadzenie przyłącza do budynku tuż przy granicy działek i drogi z płyt betonowych na długim odcinku (wąskim) – czy projektant zakładał demontaż drogi z płyt betonowych? (Na przekroju brak jest opisów nawierzchni, a w całości są ciągi piesze, drogi, parking itp.)*

Odpowiedź: Na odcinku pomiędzy punktami 3-4 projektowane przyłącze ciepłe należy poprowadzić w odległości 1 m od granicy działki, zgodnie z załączonym do projektu planem sytuacyjnym. Wszystkie kolidujące z budową rurociągów preizolowanych płyty betonowe zdemontować. Po zasypaniu wykopów płyty ułożyć, doprowadzając drogę do stanu pierwotnego.

2. *Jak należy przyjąć opłaty za zajęcie jezdni asfaltowej do PKS-u?*

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ oraz pkt. 3 i pkt. 11 Projektu: działki nr 339/3 i 341/1 należą do Gminy Piła, na których obowiązują stawki określone w Zarządzeniu Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 roku.

3. *Z uwagi na porę roku i ewentualny brak możliwości wylania asfaltu – czy są ustalenia PKS-u w powyższym?*

Odpowiedź: Zamknięcie samego dojazdu na teren PKS nie może trwać dłużej niż 2 dni. Po tym czasie należy zapewnić dojazd na tymczasowym utwardzeniu np. poprzez wysypanie i zagęszczenie tłuczniem do czasu wylania asfaltu. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ułożenie nawierzchni bitumicznej uzgodniony zostanie termin, w którym roboty będą możliwe do wykonania.

4. *Czy wymagana jest organizacja ruchu na prace w pasach drogowych, gdyż aktualnie przy wjeździe do PKS-u trwają roboty w ulicach i są tam ogromne utrudnienia w ruchu.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt. 4.2.: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym. Zapis ten dotyczy odcinka przyłącza od pkt. 1 do pkt. 6.

Inwestor budowy kolektora deszczowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: zakłada, że w miesiącu grudniu roboty ziemne w rejonie ulicy 14-go lutego mogą być zakończone.

CZŁONEK ZARZĄDU ds. Technicznych d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT

Ireneusz Różycki

Mirostawa Eltcki

