

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 3/2017 na „Projekt, wykonanie, dostawę węzłów i modułów ciepłych” o treści:

1. *Zgodnie z zapisem zawartym w tabeli umieszczonej w pkt 4.1. SIWZ w węźle przy ul. Kossaka 140 należy wykonać monitoring. Natomiast w tabeli zamieszczonej w § 1 wzoru umowy brak jest informacji na temat wykonania monitoringu w wyżej wymienionym węźle. Prosimy o ujednoczenie zapisów i jednoznaczne określenie, czy węzeł ciepłym przy ul. Kossaka 140 należy wykonać monitoring.*


Odpowiedź: Tak, w węźle ciepłym przy ulicy Kossaka 140 należy wykonać monitoring zgodnie z pkt 4.1 SIWZ. Jednocześnie informację o monitoringu w w/w węźle wprowadza się w tabeli zamieszczonej w §1 wzoru umowy.


2. *W załączniku nr 10 – Zestawienie – moduł cw ul. Śniadeckich 17 A-B wymieniona została rozdzielnia zasilająco-sterownicza. Prosimy o zamieszczenie odpowiadającego jej schematu.*

Odpowiedź: Dodano schemat rozdzielnicy dla modułu c.w.u. ul. Śniadeckich 17A-B. Schemat zamieszczono w ogłoszeniu o zamówieniu w pozycji „Pliki do pobrania” pod nazwą: „zal_20-rozdzielnica_elektryczna-moduł Śniadeckich 17”.

3. *Proszę o weryfikację mocy ciepłej wody użytkowej w węźle przy ul. Kossaka 140. Przy ilości mieszkań 85 podana została moc 60 kW. Dla porównania w budynku przy ul. Śniadeckich 28-30 o 38 mieszkaniach moc c.w.u. wynosi 61 kW.*

Odpowiedź: W przypadku wątpliwości dotyczących wielkości mocy zamówionych na cele c.w.u. węzeł należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisem w pkt. 4.1. SIWZ: „Przy doborach urządzeń – w części dotyczącej ciepłej wody użytkowej, poza mocą zamówioną Wykonawca kierować się będzie również jednoczesnością poboru wynikającą z ilości mieszkań, pod rygorem wymiany urządzeń na większe na koszt Wykonawcy w przypadku nie zachowania powyższego warunku”.


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych
Ireneusz Różycki


Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Mirosław Elicki